


**УТВЕРЖДАЮ:**

**Главный управляющий директор**

**ООО «Волжские коммунальные системы»**

  
\_\_\_\_\_  
**О.Н. Маркелов**  
**2016г.**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по строительству сети канализации Д160 мм от многоэтажного жилого дома поз.37 (3 секции, 9-5-18 этажей), расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный р-н, мкр. №3 «Северный».**

Кадастровый номер земельного участка 63:09:0301166:562

### **Перечень основных данных и требований**

### **Содержание основных данных и требований**

1 Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)

Сокращенное наименование: **ООО «Волжские коммунальные системы»**  
Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы»**  
ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001  
Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50  
Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50  
Расчётный счёт: 40702810554060004898  
Банк: **ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара**  
БИК: 043601607  
К/с: 301018102000000000607  
Главный управляющий директор: **Маркелов Олег Николаевич**  
ОКПО: 67068036  
ОКАТО: 36401368000  
ОКВЭД: 41.00.2  
ОГРН: 1106312008065  
ОКТМО: 36740000

2. Основание для проведения работ

Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №96 от 18.02.2016 г.

3. Наименование и местоположение объекта

Сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации Д160 мм от многоэтажного жилого дома поз.37 (3 секции, 9-5-18 этажей) расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, мкр.№3 «Северный».

4. Источник финансирования

Плата за подключение.

5. Цель и назначение работ

Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе водоотведения строящегося многоэтажного жилого дома поз. 37, расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, мкр. №3 «Северный».

6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность

Диаметр и материал трубопроводов определен проектно-сметной документацией (ПСД, шифр: ТПр-96;97/2016 - 1-НВК, разработанной ООО «Волжские коммунальные системы») и составляет:

- Д160 мм, протяженность трассы – 150 м, глубина заложения – 2-2,5 м;

Метод производства работ - открытый способ.

7. Режим работы производства

Круглосуточно (365 дней в году)

8. Состав работ.

Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от многоэтажного жилого дома поз.37, расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный р-н, мкр. №3 «Северный» на участках:

от КК-1 до КК-5;

от КК-5 до КК-6;

от КК-6 до КК-1 (сущ.);

Общая протяженность сетей Д160 мм - L= 150 м.

9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком

Производство работ выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной ПСД, шифр: ТПр-96;97/2016 -1-НВК, разработанной ООО «Волжские коммунальные системы».

Перед началом производства работ подрядчик:

- разрабатывает и согласовывает схему объезда места ПЗР с ГИБДД (в случае необходимости);

- оформляет разрешение на снос зеленых насаждений (в случае необходимости);

- согласовывает план сетей (М1:500) со всеми организациями в установленном порядке и оформляет разрешение на ПЗР;

- осуществляет подготовительные работы, в т.ч. установку ограждений мест ПЗР и обеспечивает их сохранность.

2. Производство работ выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной ПСД, шифр: ТПр-96;97/2016 -1-НВК, поэтапно:

- производство земляных работ;

- устройство подстилающих слоев под трубопровод;

- монтаж ж/б колодцев и стальных футляров с последующей гидроизоляцией;

- гидроизоляцию мест прохода труб через стенки колодцев (устройство гильз);

- монтаж трубопроводов;

- проверка смонтированных трубопроводов на герметичность и прямолинейность с участием представителя Заказчика и подписанием соответствующих актов;

- обратная засыпка траншей с послойным уплотнением;

- последующее восстановление нарушенного благоустройства при производстве земляных работ и

	сдача его по акту правообладателю земельного участка, администрации Центрального района и департаменту дорожного хозяйства (при необходимости).
10. Требования к используемому материалу	Использовать при производстве работ материалы предусмотренные ПСД (шифр: ТПр-96;97/2016 -1-НВК, ООО «Волжские коммунальные системы»), подтверждаемые сертификатами качества.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	В соответствии: с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"; СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта.
13. Требования к технологическим решениям	Работы выполнять с соблюдением требований согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, действующих на территории РФ.
14. Исходные данные для выполнения работ	Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1. Проектная документация шифр: ТПр-96;97/2016 -1-НВК, разработанная ООО «Волжские коммунальные системы». 2. Данное техническое задание.  Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика в процессе строительства. Исходные данные от сторонних организаций, необходимые для строительства, подрядная организация запрашивает самостоятельно.
15. Требования к сметной документации	Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, выполненные в ПК «ГРАНД-Смета».
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) и др. действующих законодательств на территории РФ.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	В соответствии с ПСД шифр: ТПр-96;97/2016 -1-НВК

18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	В соответствии с ПСД шифр: ТПр-96;97/2016 -1-НВК. Восстановление нарушенного благоустройства производить по существующему рельефу и профилю дорог, покрытий и газонов согласно требованиям администрации Центрального района г.о. Тольятти.
19. Технические требования к технологическому оборудованию	В соответствии с ПСД шифр: ТПр-96;97/2016 -1-НВК. Согласование с Заказчиком заменяемых материалов и оборудования.
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Вывоз строительного мусора и грунта осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о. Тольятти.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 часть1 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) и др. нормативных документов, действующих на территории РФ.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Согласно графику производства работ – 15 календарных дней с момента заключения договора
23. Требования по согласованию проектной документации	Подрядчик согласовывает проект производства работ (ППР) с Заказчиком.
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	<p>Перед началом производства работ в соответствии с п.2.4. Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ;</li> <li>- разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра г. Тольятти от 15.12.2005 № 191-1/п (при наличии на территории зеленых насаждений);</li> <li>- проект производства работ (п.5.7.4. Свод правил 48.13330.2011 «Организация строительства»);</li> <li>- лицензию на производство работ (документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации);</li> <li>- согласования ГИБДД УВД городского округа, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости);</li> <li>- разрешение на производство земляных работ;</li> <li>- график производства работ.</li> </ul> <p>По окончании производства работ, подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных</p>

работ" и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП12-01-2004 "Организация строительства" и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику

1. Локальные ресурсные сметные расчеты - 2 экз.
2. Разрешение на производство земляных работ, выданное администрацией Центрального района г.о.Тольятти - 1 экз.
3. Разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти (в случае необходимости) - 1 экз.
4. Согласования ГИБДД УВД городского округа Тольятти, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости) - 1 экз.
5. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ - 1 экз.
6. ППР - 1 экз.
7. График производства работ - 2 экз.
8. Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) - 2 экз.
9. Справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) - 2 экз.
10. Счет - фактура - 1 экз.
11. Акт приёмки законченного строительством объекта (ф. КС-11), оформленного обеими сторонами - 3 экз.
12. План сетей М1:500 с согласованиями производства земляных работ МБУ «Архитектура и градостроительство» («АиГ») и другими организациями в установленном порядке - 1 экз.
13. Исполнительная документация, в т.ч.:
  - 13.1. Исполнительная съемка сети хоз-бытовой канализации Д160 мм (М1:500), профили сети, выполненные лицензионной организацией - 1 экз.
  - 13.2. Акты скрытых работ в 2-х экз. на:
    - устройство траншеи и основания (уплотнение грунтов);
    - устройство колодцев;
    - гидроизоляцию стальных футляров;
    - гидроизоляцию мест прохода труб через стенки колодцев (устройство гильз);
    - монтаж трубопроводов;
    - испытание трубопроводов на герметичность (пролив);
    - испытание трубопроводов на прямолинейность (зеркало);
    - обратную засыпку траншеи;
    - восстановление благоустройства.
  - 13.3. Сертификаты и паспорта на трубы, ж/б изделия, бетон, гидроизоляционные материалы, люки и др. - 1 экз.

26. Дополнительные требования и особые условия

Подрядчик:


- обеспечивает выполнение требований наряда-допуска по соблюдению норм безопасности при производстве земляных работ.
- увеличивает продолжительность рабочего дня (либо организывает посменное производство работ) — при необходимости.
- для обеспечения надлежащего качества работ руководствуется нормативами СНиП, ГОСТ и т.д.
- во избежание травматизма населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций строго соблюдает правила безопасности работ согласно требованиям действующих законодательств и установленных норм и правил.
- периодически вызывает представителя Заказчика для предъявления выполнения скрытых работ.

27. Контрольная информация

Центр ответственности:

Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович  
тел.: 8 (8482) 79-03-70 (вн.300), моб. 8-987-819-95-03;  
Начальник отдела капитального строительства -  
Шаронова Людмила Владимировна  
тел.: 8 (8482) 55-13-71 (вн.419), моб. 8-987-819-98-17

Разработал:  
Заместитель начальника ОКС



Л.Н. Панасенко

Согласовано:  
Начальник ОКС



Л.В. Шаронова

Главный инженер



Т.К. Прасолов

Технический директор



Е.М. Тимофеева