

УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор
ООО «Волжские коммунальные системы»



П.В. Едигарев
2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству сетей канализации 2Д110мм, Д160мм от камеры переключения до КК-5 на коллекторе Д315мм, Центральный район г.о. Тольятти

Кадастровый номер земельного участка 63:09:0303070:6

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. САМАРА БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36240863000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000
2. Основание для проведения работ	Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №100 от 10.04.2017 г.
3. Наименование и местоположение объекта	Сети канализации 2Д110мм, Д160мм от камеры переключения до КК-5 на коллекторе Д315мм, Центральный район г.о. Тольятти
4. Источник финансирования	Плата за подключение.

5. Цель и назначение работ	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе водоотведения строящегося жилого дома поз.1, расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Александра Кудашева, 96 и жилого дома поз.2, расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Калмыцкая, 29
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Диаметр трубопроводов определен проектно-сметной документацией (ПСД, шифр: 01/15-1,2-НВК, разработанной ООО «Тольятти-Проект») и составляет: - 2Д110мм, L=187м/ L=190м, Д160 мм, L=45,4м, материал труб – НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000 и ПЭ «Керсис» ТУ 2248-001-73011750-2013, общая протяженность трассы – 422,40м, глубина заложения – 2,5-4,0 м; Метод производства работ - открытый способ.
7. Режим работы производства	Круглосуточно (365 дней в году)
8. Состав работ.	Строительство сетей канализации 2Д110мм, Д160мм от камеры переключения вблизи гр. отвода зем. уч. ж/д поз.1 по ул. А. Кудашева, 96 и поз.2 по ул. Калмыцкая, 29 до КК-5 на коллекторе Д315мм, Центральный район г.о. Тольятти общей протяженностью - 422,40м, в т. ч. в стальных футлярах, общей длиной 111,1м).
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	<u>Производство работ выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной ПСД, шифр 01/15-1,2-НВК, разработанной ООО «Тольятти-Проект».</u> 1. Перед началом производства работ Подрядчик: - разрабатывает и согласовывает схему объезда места ПЗР с ГИБДД (в случае необходимости); - оформляет разрешение на снос зеленых насаждений (в случае необходимости); - согласовывает план сетей (М1:500) со всеми организациями в установленном порядке и оформляет разрешение на ПЗР; - осуществляет подготовительные работы, в т.ч. установку ограждений мест ПЗР и обеспечивает их сохранность. 2. Производство работ выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной ПСД, шифр: 01/15-1,2-НВК, поэтапно: - производство земляных работ; - устройство подстилающих слоев под трубопровод; - монтаж ж/б колодцев и стальных футляров с последующей гидроизоляцией; - гидроизоляцию мест прохода труб через стенки колодцев (устройство гильз); - монтаж трубопроводов; - проверка смонтированных трубопроводов на герметичность и прямолинейность с участием представителя Заказчика и подписанием соответствующих актов; - обратная засыпка траншей с послойным уплотнением; - последующее восстановление нарушенного благоустройства при производстве земляных работ и сдача его по акту правообладателю земельного участка, администрации Центрального района и департаменту дорожного хозяйства (при необходимости).

10. Требования к используемому материалу	Перед началом монтажных работ Подрядчик предъявляет Заказчику документы (сертификаты, паспорта, накладные и т.д.) на используемые материалы, соответствующие проектным требованиям, изложенным в проекте, шифр 01/15-1,2-НВК или в соответствии с согласованными изменениями.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	В соответствии: с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"; СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта.
13. Требования к технологическим решениям	Работы выполнять с соблюдением требований согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, действующих на территории РФ.
14. Исходные данные для выполнения работ	Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1. Проектная документация шифр: 01/15-1,2-НВК, разработанная ООО «Тольятти-Проект»; 2. Данное техническое задание. Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика в процессе строительства. Исходные данные от сторонних организаций, необходимые для строительства, подрядная организация запрашивает самостоятельно.
15. Требования к сметной документации	Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, выполненные в ПК «ГРАНД-Смета»
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановлению мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) и др. действующих законодательств на территории РФ.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	В соответствии с ПСД шифр: 01/15-1,2-НВК
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	В соответствии с ПСД шифр: 01/15-1,2-НВК Восстановление нарушенного благоустройства производить по существующему рельефу и профилю дорог, покрытий и газонов согласно требованиям администрации Центрального района г.о. Тольятти и собственника земельных участков.

19. Технические требования к технологическому оборудованию	В соответствии с ПСД шифр: 01/15-1,2-НВК. Согласование с Заказчиком заменяемых материалов и оборудования.
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Вывоз строительного мусора и грунта осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о. Тольятти.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) и др. нормативных документов, действующих на территории РФ.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Согласно графику производства работ – с 14.01.2019г. по 15.03.2019г.
23. Требования по согласованию проектной документации	Подрядчик согласовывает проект производства работ (ППР) с Заказчиком.
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	<p>Перед началом производства работ в соответствии с п.2.4. Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра г. Тольятти от 15.12.2005 № 191-1/п (при наличии на территории зеленых насаждений); - проект производства работ (п.5.7.4. Свод правил 48.13330.2011 «Организация строительства»); - лицензию на производство работ (документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации); - согласования ГИБДД УВД городского округа, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости); - разрешение на производство земляных работ; - график производства работ. <p>По окончании производства работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику первичную документацию в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП12-01-2004 "Организация строительства", РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».</p>

25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику

1. Локальные ресурсные сметные расчеты - 2 экз.
2. Разрешение на производство земляных работ, выданное администрацией Центрального района г.о.Тольятти - 1 экз.
3. Разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти (в случае необходимости) - 1 экз.
4. Согласования ГИБДД УВД городского округа Тольятти, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости) - 1 экз.
5. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ - 1 экз.
6. ППР - 1 экз.
7. График производства работ - 2 экз.
8. Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) - 2 экз.
9. Справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) - 2 экз.
10. Счет - фактура - 1 экз.
11. Акт о приемке законченного строительством объекта (ф. КС-11) – 3 экз.
12. План сетей М1:500 с согласованиями производства земляных работ МБУ «Архитектура и градостроительство» («АиГ») и другими организациями в установленном порядке - 1 экз.
13. Исполнительная документация, в т.ч.:
 - 13.1. Исполнительная съемка сети хоз-бытовой канализации 2Д110мм, Д160мм (М1:500) план, профили сети, схему сети, выполненные лицензионной организацией - 1 экз.
 - 13.2. Акты скрытых работ в 2-х экз. на:
 - устройство траншеи и основания (уплотнение грунтов);
 - устройство колодцев;
 - гидроизоляцию стальных футляров;
 - гидроизоляцию мест прохода труб через стенки колодцев (устройство гильз);
 - монтаж трубопроводов;
 - испытание трубопроводов на герметичность (пролив);
 - испытание трубопроводов на прямолинейность (зеркало);
 - обратную засыпку траншеи;
 - восстановление благоустройства.
 - 13.3. Сертификаты и паспорта на трубы, ж/б изделия, бетон, гидроизоляционные материалы, люк и др. - 1 экз.
 - 13.4. Удостоверение сварщика - 1 экз.

26. Дополнительные требования и особые условия

Подрядчик выполняет работы согласно требований пунктов данного ТЗ:

- обеспечивает выполнение требований наряда-допуска по соблюдению норм безопасности при производстве земляных работ;
- устанавливает ограждения и дорожные знаки за счет собственных средств, своими силами и в границах отведенной территории;
- в случае нарушения границы отведенной территории под строительство сетей оплачивает штраф, выставленный

	<p>собственником земельных участков;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличивает продолжительность рабочего дня (либо организывает посменное производство работ) — при необходимости; - для обеспечения надлежащего качества работ руководствуется нормативами СНиП, ГОСТ, СТО и т. д.; - во избежание травматизма населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций строго соблюдает правила безопасности работ согласно требованиям действующих законодательств и установленных норм и правил; - периодически вызывает представителя Заказчика для предъявления выполнения скрытых работ.
27. Контрольная информация	<p>Центр ответственности: Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович тел.: 8 (8482) 79-03-70 (вн.300), моб. 8-987-819-95-03; Начальник отдела капитального строительства - Шаронова Людмила Владимировна тел.: 8 (8482) 55-13-71 (вн.419), моб. 8-987-819-98-17</p>

Разработал:
Заместитель начальника ОКС

Л.Н. Панасенко

Л.Н. Панасенко

Согласовано:
Начальник ОКС

Л.В. Шаронова

Л.В. Шаронова

Главный инженер

Т.К. Прасолов

Т.К. Прасолов

Технический директор

Е.М. Тимофеева