

"Утверждаю"

главный инженер

Т.К. Прасолов

2018 г.

Ведомость

объёмов работ по монтажу АПС и СОУЭ

в здании АБК, 6-р 50 лет Октября, 50

№ п/п	Наименование работ	ед. измер.	кол-во
1	2	3	4
1	Прокладка гофрированной трубы $\varnothing 20$ мм.	м	5750
2	Протянуть в гофрированной трубе огнестойкую кабельную линию, КСБнг(А) - FRLS1x2x0,75.	м	5750
3	Монтирование извещателей дымовых.	шт	440
4	Монтирование извещателей пожарных ручных адресных.	шт	43
5	Монтирование оповещателей звуковых 24В, 20мА, 105 дБ.	шт	53
6	Монтирование оповещателей охранно-пожарных световых с надписью "Выход", 24В.	шт	43
7	Монтирование блока контроля индикации С2000-БКИ.	шт	1
8	Монтирование блока контрольно - пускового.	шт	3
9	Монтирование исполнительного релейного блока.	шт	2
10	Монтирование пульта контроля и управления С2000-М.	шт	1
11	Монтирование контроллера адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений С2000-КДЛ.	шт	4
12	Размещение знаков пожарной безопасности F10 "Кнопка включения установок пожарной автоматики".	шт	39
13	Размещение знаков пожарной безопасности F11 "Звуковой оповещатель пожарной тревоги".	шт	50
14	Разработка и выдача исполнительной документации	компл.	2
Используемые материалы			
1	2	3	4
1	Блок контроля индикации С2000-БКИ.	шт	1
2	Пульт контроля и управления С2000-М.	шт	1
3	Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений С2000-КДЛ.	шт	4
4	Блок контрольно - пусковой.	шт	3
5	Исполнительный релейный блок.	шт	2
6	Резервированный источник питания, 3А, 17А*ч.	шт	3
7	Аккумуляторная батарея 12В.	шт	3
8	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, адресно-аналоговый.	шт	440
9	Извещатель пожарный ручной адресный.	шт	43
10	Блок разветвительно-изолирующий.	шт	14

11	Оповещатель звуковой 24В, 20мА, 105 дБ.	шт	53
12	Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью "Выход", 24В.	шт	43
13	Резистор С1-4, 0,25, 1,0кОм.	шт	1
14	Модуль подключения нагрузки МПН.	шт	91
15	Огнестойкая кабельная линия, КСБнг - FRLS2x2x0,64.	м	13
16	Огнестойкая кабельная линия, КСБнг(А) - FRLS1x2x0,5.	м	11
17	Огнестойкая кабельная линия, КСБнг(А) - FRLS1x2x0,75.	м	5750
18	Профиль Z - образный перфорированный.	шт	3
19	Гофрированная труба \varnothing 20мм.	м	5750
20	Саморез стальной оцинкованный, прессшайба 4,8*38.	шт	11500
21	Универсальный металлический дюбель, размером 5*30мм.	шт	11500
22	Скоба оцинкованная однолапковая для трубы \varnothing 20мм.	шт	11500
23	Дюбель стальной, саморез "клоп".	шт	364
24	Коробка стальная, огнестойкая "Гефест" КМ-0.	шт	91
25	Лента термостойкая ЛТ "Гефест" 10мм*10м.	шт	91
26	Мастика герметизирующая МГКП.	кг	5
27	Знак пожарной безопасности F10 "Кнопка включения установок пожарной автоматики".	шт	39
28	Знак пожарной безопасности F11 "Звуковой оповещатель пожарной тревоги".	шт	50

Объёмы подтверждаю:

Руководитель службы ОТ, П и ПБ

Т.И. Трифонова

Проверил:

Ведущий инженер производственного отдела

М.В. Брянцева

Составил:

Ведущий специалист ПБ, ГО и ЧС

А.В. Евтушенко