К2



Показатель	Значения
Отметка низа или лотка трубы	109.71; 109.68; 109.51; 109.46; 109.44; 109.37; 109.31; 109.31; 109.28; 109.18; 109.15; 109.12; 109.10; 109.09; 109.08
Проектная отметка земли	112.42; 112.00; 112.18; 112.86; 113.11; 113.09; 112.91; 112.61; 112.22
Натуральная отметка земли	φ250; φ300
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба "Корсис" ДN315 SN4 ТУ 2248-001-73011750-2005; Труба двухслойная гофрированная безнапорная "Корсис" ДN400 SN4 ТУ 2248-001-73011750-2005
Основание	Трамбование грунта основания на глубину 0.8 м до плотности сухого грунта не менее 1.65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя. Основание - грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта с засыпкой песком средней крупности на высоту верх труб плюс 0.3м, остальное- местным грунтом с повышенной степ. уплотн. с.3.008.9-6/86.0-27 л.1, под автодорогами - засыпка траншеи на всю глубину от дна траншеи до низа дорожной одежды песчаным грунтом крупным или средней крупности с послойным уплотнением К≥0.95
Уклон / Длина	0,005 / 40,89; 0,004 / 98.84
Расстояние	40,89; 4,5; 18,00; 16,17; 6,45; 33,68; 20.04
Номер колодца, точки, угла поворота	40; 39; 38; 36; 34; 33; 31; 7

Труба "Корсис" ДN160 SN4 ТУ 2248-001-73011750-2005

Показатель	10637/6-1-15В-ВК	10637/6-1-15Б-ВК	10637/6-1-15А-ВК
Отметка низа или лотка трубы	111.04; 111.06; 111.09; 111.14; 111.22; 111.30	111.53; 111.62; 111.67; 111.72; 111.85	111.18; 111.19; 111.21; 111.26; 111.29; 111.40
Проектная отметка земли	112.91; 112.69; 112.69; 113.00	113.09; 113.31; 113.50; 113.70	112.86; 113.08; 113.10; 113.20
Основание	**; Ест.	**; Ест.	**; Ест.
Уклон / Длина	0,008 / 6,33; 0,02 / 8,0	0,008 / 11,75; 0,02 / 9,0	0,008 / 3,9; 0,02 / 7,0
Расстояние	6,33; 2,0; 6,0	11,75; 2,5; 6,5	3,9; 2,0; 5,0
Номер колодца, точки, угла поворота	31; 32; 6(КК); 15В	33; 35; 7(КК); 15Б	36; 37; 8(КК); 15А

** Трамбование грунта основания на глубину 0.8 м до плотности сухого грунта не менее 1.65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя. Основание - грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта с засыпкой песком средней крупности на высоту верх труб плюс 0.3 м, остальное - местн. грунтом с повыш. степ. уплотн. с.3.008.9-6/86.0-27 л.1
При укладке труб под автомобильными дорогами засыпка траншеи на всю глубину от дна траншеи до низа дорожной одежды должна производиться песчаным грунтом (преимущественно крупным или средней крупности) с послойным уплотнением К≥0.95.

10637 / 6 - II - 15 - НВК.В1		
г. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина II этап строительства объектов: жилой дом переменной этажности с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 15, трансформаторная подстанция (ТП-21)		
Изм. / Кол.уч / Лист / №док. / Подпись / Дата		
Наружные сети водоснабжения и канализации	Стадия: Р	Лист: 9 / Листов
Нач. отд. Негуляева; Провер. Смехота; Разраб. Баканова; Н.контр. Негуляева	Профили сетей К2	ООО "ВОЕНПРОЕКТ" г. Тольятти Свидетельство N П 1-23-1-0318 от 13.02.2013

Инв. N подл. 1118 | Подпись и дата | Взам. инв.N