


**УТВЕРЖДАЮ:**

**Главный управляющий директор**

**ООО «Волжские коммунальные системы»**



**О.Н. Маркелов**

«        »       

**2016г.**

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по строительству сетей канализации Д160 мм, Д250 мм от жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 15 (II этап строительства), расположенного по адресу: г.о. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина. Кадастровый номер земельного участка 63:09:00 00 000:783**

<b>Перечень основных данных и требований</b>	<b>Содержание основных данных и требований</b>
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Сокращенное наименование: <b>ООО «Волжские коммунальные системы»</b> Полное наименование: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы»</b> ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Банк: <b>ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара</b> БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Маркелов Олег Николаевич ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36401368000 ОКВЭД: 41.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000
2. Основание для проведения работ	Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №236 от 07.06.2016 г.
3. Наименование и местоположение объекта	Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации Д160 мм, Д250 мм от жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями поз.15 (II этап строительства), расположенного по адресу: г.о.Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина.
4. Источник финансирования	Плата за подключение.

5. Цель и назначение работ	Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе водоотведения строящегося жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 15 (II этап строительства), расположенного по адресу: г.о.Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина.
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	<p>Диаметр трубопроводов определен проектно-сметной документацией (ПСД, шифр: 10637/6-II -15-НВК.В1, разработанной ООО «ВОЕНПРОЕКТ») и составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Д160 мм, протяженность трассы – 203,15м, глубина заложения – 2,0-3,0 м;</li> <li>- Д250 мм, протяженность трассы - 37,1м, глубина заложения – 2,5-3,0м.</li> </ul> <p>Метод производства работ - открытый способ.</p>
7. Режим работы производства	Круглосуточно (365 дней в году)
8. Состав работ.	<p>Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.15 (II этап строительства) на участках:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>от КК-26 до КК-15 (сущ.);</li> <li>от КК-34 до КК-26;</li> <li>от КК-29 до КК-26;</li> <li>от КК-32 до КК-33;</li> <li>от КК-40 до КК-37;</li> <li>от КК-31 до КК-27;</li> <li>от КК-38 до КК-37;</li> <li>от КК-39 до КК-37.</li> </ul> <p>Общая протяженность сетей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Д160 мм - L= 203,15м,</li> <li>Д250 мм - L= 37,1м.</li> </ul> <p>Демонтаж сущ. колодца К-5.</p>
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	<p><u>Производство работ выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной ПСД, шифр: 10637/6-II -15-НВК.В1, ООО «ВОЕНПРОЕКТ»</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перед началом производства работ подрядчик: <ul style="list-style-type: none"> <li>- разрабатывает и согласовывает схему объезда места ПЗР с ГИБДД (в случае необходимости);</li> <li>- оформляет разрешение на снос зеленых насаждений (в случае необходимости);</li> <li>- согласовывает план сетей (М1:500) со всеми организациями в установленном порядке и оформляет разрешение на ПЗР;</li> <li>- осуществляет подготовительные работы, в т.ч. установку ограждений мест ПЗР и обеспечивает их сохранность.</li> </ul> </li> <li>2. Производство работ выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной ПСД, шифр: 10637/6-II -15-НВК.В1, поэтапно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- производство земляных работ;</li> <li>- устройство подстилающих слоев под трубопровод;</li> <li>- монтаж ж/б колодцев и стальных футляров с последующей гидроизоляцией;</li> <li>- гидроизоляцию мест прохода труб через стенки колодцев (устройство гильз);</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж трубопроводов;</li> <li>- проверка смонтированных трубопроводов на герметичность и прямолинейность с участием представителя Заказчика и подписанием соответствующих актов;</li> <li>- обратная засыпка траншей с послойным уплотнением;</li> <li>- последующее восстановление нарушенного благоустройства при производстве земляных работ и сдача его по акту правообладателю земельного участка, администрации Центрального района и департаменту дорожного хозяйства (при необходимости).</li> </ul>
10. Требования к используемому материалу	Использовать при производстве работ материалы предусмотренные ПСД (шифр: 10637/6-II -15-НВК.В1, ООО «ВОЕНПРОЕКТ»), подтверждаемые сертификатами качества.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	В соответствии: с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"; СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта.
13. Требования к технологическим решениям	Работы выполнять с соблюдением требований согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, действующих на территории РФ.
14. Исходные данные для выполнения работ	<p>Заказчиком предоставляются следующие исходные данные:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проектная документация шифр: 10637/6-II -15-НВК.В1, разработанная ООО «ВОЕНПРОЕКТ».</li> <li>2. Данное техническое задание.</li> </ol> <p>Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика в процессе строительства. Исходные данные от сторонних организаций, необходимые для строительства, подрядная организация запрашивает самостоятельно.</p>
15. Требования к сметной документации	Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, выполненные в ПК «ГРАНД-Смета»

16. Требования к природоохранным мероприятиям	Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) и др. действующих законодательств на территории РФ.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	В соответствии с ПСД шифр: 10637/6-II -15-НВК.В1
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	В соответствии с ПСД шифр: 10637/6-II -15-НВК.В1. Восстановление нарушенного благоустройства производить по существующему рельефу и профилю дорог, покрытий и газонов согласно требованиям администрации Центрального района г.о. Тольятти.
19. Технические требования к технологическому оборудованию	В соответствии с ПСД шифр: 10637/6-II -15-НВК.В1. Согласование с Заказчиком заменяемых материалов и оборудования.
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Вывоз строительного мусора и грунта осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о. Тольятти.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) и др. нормативных документов, действующих на территории РФ.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Согласно графику производства работ – 20 календарных дней с момента заключения договора
23. Требования по согласованию проектной документации	Подрядчик согласовывает проект производства работ (ППР) с Заказчиком.
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	<p>Перед началом производства работ в соответствии с п.2.4. Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ;</li> <li>- разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра г. Тольятти от 15.12.2005 № 191-1/п (при наличии на территории зеленых насаждений);</li> <li>- проект производства работ (п.5.7.4. Свод правил 48.13330.2011 «Организация строительства»);</li> <li>- лицензию на производство работ (документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации);</li> <li>- согласования ГИБДД УВД городского округа, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости);</li> <li>- разрешение на производство земляных работ;</li> <li>- график производства работ.</li> </ul>

По окончании производства работ, подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП12-01-2004 "Организация строительства" и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику

1. Локальные ресурсные сметные расчеты - 2 экз.
2. Разрешение на производство земляных работ, выданное администрацией Центрального района г.о.Тольятти - 1 экз.
3. Разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти (в случае необходимости) - 1 экз.
4. Согласования ГИБДД УВД городского округа Тольятти, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости) - 1 экз.
5. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ - 1 экз.
6. ППР - 1 экз.
7. График производства работ - 2 экз.
8. Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) - 2 экз.
9. Справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) - 2 экз.
10. Счет - фактура - 1 экз.
11. Акт приёмки законченного строительством объекта (ф. КС-11), оформленного обеими сторонами - 3 экз.
12. План сетей М1:500 с согласованиями производства земляных работ МБУ «Архитектура и градостроительство» («АиГ») и другими организациями в установленном порядке - 1 экз.
13. Исполнительная документация, в т.ч.:
  - 13.1. Исполнительная съемка сети хоз-бытовой канализации Д-160-250 мм (М1:500), профили сети, выполненные лицензионной организацией - 1 экз.
  - 13.2. Акты скрытых работ в 2-х экз. на:
    - устройство траншеи и основания (уплотнение грунтов);
    - устройство колодцев;
    - гидроизоляцию стальных футляров;
    - гидроизоляцию мест прохода труб через стенки колодцев (устройство гильз);
    - монтаж трубопроводов;
    - испытание трубопроводов на герметичность (пролив);
    - испытание трубопроводов на прямолинейность


	(зеркало); - обратную засыпку траншеи; - восстановление благоустройства. 13.3. Сертификаты и паспорта на трубы, ж/б изделия, бетон, гидроизоляционные материалы, люки и др. - 1 экз.
26. Дополнительные требования и особые условия	Подрядчик: - обеспечивает выполнение требований наряда-допуска по соблюдению норм безопасности при производстве земляных работ. - увеличивает продолжительность рабочего дня (либо организывает посменное производство работ) — при необходимости. - для обеспечения надлежащего качества работ руководствуется нормативами СНиП, ГОСТ и т.д. - во избежание травматизма населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций строго соблюдает правила безопасности работ согласно требованиям действующих законодательств и установленных норм и правил. - периодически вызывает представителя Заказчика для предъявления выполнения скрытых работ.
27. Контрольная информация	Центр ответственности: Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович тел.: 8 (8482) 79-03-70 (вн.300), моб. 8-987-819-95-03; Начальник отдела капитального строительства - Шаронова Людмила Владимировна тел.: 8 (8482) 55-13-71 (вн.419), моб. 8-987-819-98-17

Разработал:  
Заместитель начальника ОКС



Л.Н. Панасенко

Согласовано:  
Начальник ОКС



Л.В. Шаронова

Главный инженер



Т.К. Прасолов

Технический директор

Е.М. Тимофеева